MMF 01.003

Lökkun nýrra glugga innanhúss

FLOKKUR	VERKÞÆTTIR	MÆLING
01 Gluggar	12	Lengdarmetrar

VERKÞÆTTIR

1. Lakka yfir kvisti, tvær umferðir.
2. Grunna.
3. Slípa.
4. Blettspartla með lakkspartli og slípa.
5. Blettspartla með lakkspartli og slípa.
6. Blettmála.
7. Slípa undir lakk.
8. Kítta þar sem við á.
9. Lakka með glans eða möttu lakki.
10. Slípa létt.
11. Lakka með glans eða möttu lakki.
12. Gluggaþrif, frágangur og tiltekt.

MÆLING OG UPPGJÖR

- Gluggakarmar (án áfellna og umgjarða) reiknast í lengdarmetrum. Gluggapóstar og sprossar reiknast í lengdarmetrum og teljast báðar hliðar. Opnanleg fög reiknast í lengdarmetrum.
- Taka þarf fram ef gluggar eru fasaðir (rifflaðir).
- Gluggaföls málast með glugganum að innan.