MMF 01.004

Lökkun nýrra glugga innanhúss með heilspörtlun

FLOKKUR	VERKÞÆTTIR	MÆLING
01 Gluggar	13	Lengdarmetrar

VERKÞÆTTIR

1. Lakka yfir kvisti, tvær umferðir.
2. Grunna með akrýl/alkyd málningu.
3. Slípa.
4. Blettspartla með lakkspartli og slípa.
5. Heilspartla og slípa.
6. Heilspartla og slípa.
7. Grunna.
8. Slípa undir lakk.
9. Kítta þar sem við á.
10. Lakka með akrýl/alkyd lakki glans eða matt.
11. Slípa létt og afþurrka með klút.
12. Lakka með akrýl/alkyd lakki glans eða matt.
13. Gluggaþrif, frágangur og tiltekt.

MÆLING OG UPPGJÖR

- Gluggakarmar (án áfellna og umgjarða) reiknast í lengdarmetrum. Gluggapóstar og sprossar reiknast í lengdarmetrum og teljast báðar hliðar. Opnanleg fög reiknast í lengdarmetrum.
- Taka þarf fram ef gluggar eru fasaðir (rifflaðir).
- Gluggaföls málast með glugganum að innan.