MMF 02.002

Endurmálun lofta innanhúss, þrjár umferðir

FLOKKUR	VERKÞÆTTIR	MÆLING
02 Loft og veggir	6	Fermetrar

VERKÞÆTTIR

1. Skafa upp skemmdir, hreinsa og verja fleti.
2. Blettspartla og slípa.
3. Blettgrunna.
4. Slípa lauslega.
5. Mála tvær umferðir með akrýl málningu.
6. Frágangur og tiltekt.

MÆLING OG UPPGJÖR

- Loft mælast í fermetrum.
- Þau op sem eru stærri en 2 m² dragast frá þ.e. það sem umfram er 2 m². (þ.e.a.s. 10 m² op, þá dregst 8 m² frá og tveir standa eftir, vegna vinnu við frágang við op, t.d. gluggaop)
- Kantar inn að gluggum mælast með loftum, þ.e. ljósop gluggans er minnkað sem nemur kantinum.