MMF 02.010

Málun sandspartlaðra veggja

FLOKKUR	VERKÞÆTTIR	MÆLING
02 Loft og veggir	7	Fermetrar

VERKÞÆTTIR

1. Grunna með akrýl grunni.
2. Slípa lauslega.
3. Blettspartla og slípa.
4. Blettgrunna.
5. Slípa lauslega.
6. Mála tvær umferðir með akrýl málningu.
7. Frágangur og tiltekt.

MÆLING OG UPPGJÖR

- Veggir mælast í fermetrum.
- Þau op sem eru stærri en 2 m² dragast frá þ.e. það sem umfram er 2 m². (þ.e.a.s. 10 m² op, þá dregst 8 m² frá og tveir standa eftir, vegna vinnu við frágang við op, t.d. gluggaop, hurðaop o.s.frv.)
- Kantar inn að gluggum mælast með veggjum þ.e. ljósop gluggans er minnkað sem nemur kantinum.