MMF 02.012

Sandspörtlun demantslípaðra lofta og hraunáferð

FLOKKUR	VERKÞÆTTIR	MÆLING
02 Loft og veggir	8	Fermetrar

VERKÞÆTTIR

1. Holufylla og skafa.
2. Slípa lauslega.
3. Sandspartla eina umferð.
4. Slípa lauslega.
5. Sandspartla eina umferð.
6. Slípa lauslega.
7. Hraunáferð með sandspartli.
8. Frágangur og tiltekt.

MÆLING OG UPPGJÖR

- Loft mælast í fermetrum.
- Þau op sem eru stærri en 2 m² dragast frá þ.e. það sem umfram er 2 m². (þ.e.a.s. 10 m² op, þá dregst 8 m² frá og tveir standa eftir, vegna vinnu við frágang við op, t.d. gluggaop, o.s.frv.)
- Kantar inn að gluggum mælast með loftum, þ.e. ljósop gluggans er minnkað sem nemur kantinum.
- Úthornalistar ekki innifaldir í fermetraverði og þurfa að mælast sér sem heildarlengdarmetrar.