MMF 02.016

# Gifsloft hljóðeinangrandi

| FLOKKUR | VERKÞÆTTIR | MÆLING |
| --- | --- | --- |
| 02 Loft og veggir | 8 | Fermetrar |

## VERKÞÆTTIR

1. Spartla tvær umferðir í skrúfugöt.
2. Slípun.
3. Grunna með akrýlgrunni.
4. Slípa lauslega.
5. Mála eina umferð með akrýlmálningu.
6. Slípa lauslega fyrir lokaumferð.
7. Mála eina umferð með akrýlmálningu.
8. Frágangur og tiltekt.

## MÆLING OG UPPGJÖR

- Veggir mælast í fermetrum.
- Þau op sem eru stærri en 2 m² dragast frá þ.e. það sem umfram er 2 m². (þ.e.a.s. 10 m² op, þá dregst 8 m² frá og tveir standa eftir, vegna vinnu við frágang við op, t.d. gluggaop, o.s.frv.)
- Kantar inn að gluggum mælast með loftum, þ.e. ljósop gluggans er minnkað sem nemur kantinum.
- Úthornalistar ekki innifaldir í fermetraverði og þurfa að mælast sér sem heildarlengdarmetrar.