MMF 06.002

Olíubornar hurðar og gluggar

FLOKKUR	VERKÞÆTTIR	MÆLING
06 Tréverk	5	Tilboð eða tímavinna

VERKÞÆTTIR

1. Hreinsa og skafa lausa málningu.
2. Grámahreinsun við mikinn gráma.
3. Slípa.
4. Olíubera 2-3 umferðir (eða þangað til að viður er fullmettaður), umframolía þurrkuð af á milli umferða.
5. Glerþrif, tiltekt og frágangur.

MÆLING OG UPPGJÖR

- Reiknast samkvæmt tilboði eða í tímavinnu.
- Gluggakarmar (án áfellna og umgjarða) reiknast í lengdarmetrum. Gluggapóstar og sprossar reiknast í lengdarmetrum og teljast báðar hliðar. Opnanleg fög reiknast í lengdarmetrum.
- Taka þarf fram ef gluggar eru fasaðir (rifflaðir).