Málarameistarafélagið

FAGMENNSKA FRÁ 1928

VERKÞÆTTIR · MÆLING · UPPGJÖR

Samræmdar verklýsingar

Málun innanhúss og utanhúss

32 verklýsingar fyrir algeng verk í málaraiðn. Vísið í númer verklýsingar, t.d. **MMF 02.004**, í tilboðsbeiðnum og verksamningum svo allir aðilar miði við sama verk og sömu mælireglur.

INNANHÚSS · 01
Gluggar
6 verklýsingar

INNANHÚSS · 02
Loft og veggir
16 verklýsingar

INNANHÚSS · 03
Hurðir og karmar
5 verklýsingar

UTANHÚSS · 05
Steinfletir
2 verklýsingar

UTANHÚSS · 06
Tréverk
3 verklýsingar

Málarameistarafélagið
Borgartúni 35, 105 Reykjavík

Sími 568 1165 · mmf@malarar.is
malarar.is/stadladar-verklysingar

Efnisyfirlit

Hver verklýsing er á sérstakri síðu með verkþáttum í réttri röð og reglum um mælingu og uppgjör.

INNANHÚSS · 01 **Gluggar**

01.001	Lökkun gamalla glugga innanhúss, tvær umferðir	3
01.002	Málun gamalla glugga innanhúss, tvær umferðir án grunns	4
01.003	Lökkun nýrra glugga innanhúss	5
01.004	Lökkun nýrra glugga innanhúss með heilspörtlun	6
01.005	Lökkun gamalla glugga innanhúss með heilspörtlun	7
01.006	Lökkun gamalla glugga innanhúss	8

INNANHÚSS · 02 **Loft og veggir**

02.001	Endurmálun lofta innanhúss, tvær umferðir	9
02.002	Endurmálun lofta innanhúss, þrjár umferðir	10
02.003	Endurmálun veggja innanhúss, þrjár umferðir	11
02.004	Endurmálun veggja innanhúss, tvær umferðir	12
02.005	Sandspörtlun demantslípaðra lofta	13
02.006	Sandspörtlun demantslípaðra veggja	14
02.007	Sandspörtlun grófhúðaðra veggja	15
02.008	Sandspörtlun grófhúðaðra lofta	16
02.009	Málun sandspartlaðra lofta	17
02.010	Málun sandspartlaðra veggja	18
02.011	Sandspörtlun grófhúðaðra lofta og hraunáferð	19
02.012	Sandspörtlun demantslípaðra lofta og hraunáferð	20
02.013	Málun sandspartlaðra lofta með hraunáferð	21
02.014	Gifsveggir og loft spörtlun og málun	22
02.015	Gifsveggir og loft heilspörtlun	23
02.016	Gifsloft hljóðeinangrandi	24

INNANHÚSS · 03 **Hurðir og karmar**

03.001	Lökkun gamalla hurða og karma innanhúss, ein umferð	25
03.002	Lökkun gamalla hurða og karma innanhúss, tvær umferðir	26
03.003	Lökkun nýrra hurða, karma og lista innanhúss, tvær umferðir	27
03.004	Lökkun nýrra hurða, karma og lista innanhúss, heilspörtlun	28
03.005	Lökkun gamalla hurða og karma innanhúss með heilspörtlun	29

UTANHÚSS · 05 **Steinfletir**

05.001	Endurmálun steinflata	30
05.002	Nýmálun steinflata	31

UTANHÚSS · 06 **Tréverk**

06.001	Endurmálun timburverks: gluggar, þakkantar o.fl.	32
06.002	Olíubornar hurðar og gluggar	33
06.003	Pallar og skjólveggir	34

MMF 01.001

Lökkun gamalla glugga innanhúss, tvær umferðir

FLOKKUR	VERKÞÆTTIR	MÆLING
01 Gluggar	9	Lengdarmetrar

VERKÞÆTTIR

1. Hreinsa og skafa lausa málningu.
2. Slípa.
3. Grunna með akrýl/alkyd málningu.
4. Blettspartla með lakkspartli og slípa.
5. Blettgrunna.
6. Slípa undir lakk.
7. Kítta þar sem við á.
8. Lakka tvær umferðir með akrýl/alkyd lakki glans eða matt.
9. Gluggaþrif, frágangur og tiltekt.

MÆLING OG UPPGJÖR

- Gluggakarmar (án áfellna og umgjarða) reiknast í lengdarmetrum. Gluggapóstar og sprossar reiknast í lengdarmetrum og teljast báðar hliðar. Opnanleg fög reiknast í lengdarmetrum.
- Taka þarf fram ef gluggar eru fasaðir (riffl aðir).
- Gluggaföls málast með glugganum að innan.

MMF 01.002

Málun gamalla glugga innanhúss, tvær umferðir án grunns

FLOKKUR	VERKÞÆTTIR	MÆLING
01 Gluggar	8	Lengdarmetrar

VERKÞÆTTIR

1. Hreinsa og skafa lausa málningu.
2. Slípa.
3. Blettspartla með lakkspartli og slípa.
4. Blettmála.
5. Slípa lauslega.
6. Kítta þar sem við á.
7. Mála tvær umferðir með akrýl/alkyd málningu.
8. Gluggaþrif, frágangur og tiltekt.

MÆLING OG UPPGJÖR

- Gluggakarmar (án áfellna og umgjarða) reiknast í lengdarmetrum. Gluggapóstar og sprossar reiknast í lengdarmetrum og teljast báðar hliðar. Opnanleg fög reiknast í lengdarmetrum.
- Taka þarf fram ef gluggar eru fasaðir (rifflaðir).
- Gluggaföls málast með glugganum að innan.

MMF 01.003

Lökkun nýrra glugga innanhúss

FLOKKUR	VERKÞÆTTIR	MÆLING
01 Gluggar	12	Lengdarmetrar

VERKÞÆTTIR

1. Lakka yfir kvisti, tvær umferðir.
2. Grunna.
3. Slípa.
4. Blettspartla með lakkspartli og slípa.
5. Blettspartla með lakkspartli og slípa.
6. Blettmála.
7. Slípa undir lakk.
8. Kítta þar sem við á.
9. Lakka með glans eða möttu lakki.
10. Slípa létt.
11. Lakka með glans eða möttu lakki.
12. Gluggaþrif, frágangur og tiltekt.

MÆLING OG UPPGJÖR

- Gluggakarmar (án áfellna og umgjarða) reiknast í lengdarmetrum. Gluggapóstar og sprossar reiknast í lengdarmetrum og teljast báðar hliðar. Opnanleg fög reiknast í lengdarmetrum.
- Taka þarf fram ef gluggar eru fasaðir (rifflaðir).
- Gluggaföls málast með glugganum að innan.

MMF 01.004

Lökkun nýrra glugga innanhúss með heilspörtlun

FLOKKUR	VERKÞÆTTIR	MÆLING
01 Gluggar	13	Lengdarmetrar

VERKÞÆTTIR

1. Lakka yfir kvisti, tvær umferðir.
2. Grunna með akrýl/alkyd málningu.
3. Slípa.
4. Blettspartla með lakkspartli og slípa.
5. Heilspartla og slípa.
6. Heilspartla og slípa.
7. Grunna.
8. Slípa undir lakk.
9. Kítta þar sem við á.
10. Lakka með akrýl/alkyd lakki glans eða matt.
11. Slípa létt og afþurrka með klút.
12. Lakka með akrýl/alkyd lakki glans eða matt.
13. Gluggaþrif, frágangur og tiltekt.

MÆLING OG UPPGJÖR

- Gluggakarmar (án áfellna og umgjarða) reiknast í lengdarmetrum. Gluggapóstar og sprossar reiknast í lengdarmetrum og teljast báðar hliðar. Opnanleg fög reiknast í lengdarmetrum.
- Taka þarf fram ef gluggar eru fasaðir (rifflaðir).
- Gluggaföls málast með glugganum að innan.

MMF 01.005

Lökkun gamalla glugga innanhúss með heilspörtlun

FLOKKUR	VERKÞÆTTIR	MÆLING
01 Gluggar	14	Lengdarmetrar

VERKÞÆTTIR

1. Hreinsa og skafa lausa málningu.
2. Slípa.
3. Grunna.
4. Slípa.
5. Blettspartla með lakkspartli og slípa.
6. Heilspartla og slípa.
7. Heilspartla og slípa.
8. Grunna.
9. Slípa undir lakk.
10. Kítta þar sem við á.
11. Lakka með lakki glans eða matt.
12. Slípa létt.
13. Lakka með lakki glans eða matt.
14. Gluggaþrif, frágangur og tiltekt.

MÆLING OG UPPGJÖR

- Gluggakarmar (án áfellna og umgjarða) reiknast í lengdarmetrum. Gluggapóstar og sprossar reiknast í lengdarmetrum og teljast báðar hliðar. Opnanleg fög reiknast í lengdarmetrum.
- Taka þarf fram ef gluggar eru fasaðir (rifflaðir).
- Gluggaföls málast með glugganum að innan.

MMF 01.006

Lökkun gamalla glugga innanhúss

FLOKKUR	VERKÞÆTTIR	MÆLING
01 Gluggar	13	Lengdarmetrar

VERKÞÆTTIR

1. Hreinsa og skafa lausa málningu.
2. Slípa.
3. Grunna.
4. Slípa.
5. Blettspartla með lakkspartli og slípa.
6. Heilspartla og slípa.
7. Grunna.
8. Slípa undir lakk.
9. Kítta í rifur.
10. Lakka með glans eða möttu lakki.
11. Slípa létt.
12. Lakka með glans eða möttu lakki.
13. Gluggaþrif, frágangur og tiltekt.

MÆLING OG UPPGJÖR

- Gluggakarmar (án áfellna og umgjarða) reiknast í lengdarmetrum. Gluggapóstar og sprossar reiknast í lengdarmetrum og teljast báðar hliðar. Opnanleg fög reiknast í lengdarmetrum.
- Taka þarf fram ef gluggar eru fasaðir (rifflaðir).
- Gluggaföls málast með glugganum að innan.

MMF 02.001

Endurmálun lofta innanhúss, tvær umferðir

FLOKKUR	VERKÞÆTTIR	MÆLING
02 Loft og veggir	6	Fermetrar

VERKÞÆTTIR

1. Skafa upp skemmdir, hreinsa og verja fleti.
2. Blettspartla og slípa.
3. Blettgrunna.
4. Slípa lauslega.
5. Mála tvær umferðir með akrýl málningu.
6. Frágangur og tiltekt.

MÆLING OG UPPGJÖR

- Loft mælast í fermetrum.
- Þau op sem eru stærri en 2 m² dragast frá þ.e. það sem umfram er 2 m². (þ.e.a.s. 10 m² op, þá dregst 8 m² frá og tveir standa eftir, vegna vinnu við frágang við op, t.d. gluggaop)
- Kantar inn að gluggum mælast með loftum þ.e. ljósop gluggans er minnkað sem nemur kantinum.

MMF 02.002

Endurmálun lofta innanhúss, þrjár umferðir

FLOKKUR	VERKÞÆTTIR	MÆLING
02 Loft og veggir	6	Fermetrar

VERKÞÆTTIR

1. Skafa upp skemmdir, hreinsa og verja fleti.
2. Blettspartla og slípa.
3. Blettgrunna.
4. Slípa lauslega.
5. Mála tvær umferðir með akrýl málningu.
6. Frágangur og tiltekt.

MÆLING OG UPPGJÖR

- Loft mælast í fermetrum.
- Þau op sem eru stærri en 2 m² dragast frá þ.e. það sem umfram er 2 m². (þ.e.a.s. 10 m² op, þá dregst 8 m² frá og tveir standa eftir, vegna vinnu við frágang við op, t.d. gluggaop)
- Kantar inn að gluggum mælast með loftum, þ.e. ljósop gluggans er minnkað sem nemur kantinum.

MMF 02.003

Endurmálun veggja innanhúss, þrjár umferðir

FLOKKUR	VERKÞÆTTIR	MÆLING
02 Loft og veggir	6	Fermetrar

VERKÞÆTTIR

1. Skafa upp skemmdir, hreinsa og verja fleti.
2. Blettspartla og slípa.
3. Blettgrunna.
4. Slípa lauslega.
5. Mála þrjár umferðir með akrýlmálningu.
6. Frágangur og tiltekt.

MÆLING OG UPPGJÖR

- Veggir mælast í fermetrum.
- Þau op sem eru stærri en 2 m² dragast frá þ.e. það sem umfram er 2 m². (þ.e.a.s. 10 m² op, þá dregst 8 m² frá og tveir standa eftir, vegna vinnu við frágang við op, t.d. gluggaop, o.s.frv.)
- Kantar inn að gluggum mælast með veggjum þ.e. ljósop gluggans er minnkað sem nemur kantinum.

MMF 02.004

Endurmálun veggja innanhúss, tvær umferðir

FLOKKUR	VERKÞÆTTIR	MÆLING
02 Loft og veggir	7	Fermetrar

VERKÞÆTTIR

1. Skafa upp skemmdir, hreinsa og verja fleti.
2. Blettspartla og slípa.
3. Blettgrunna.
4. Slípa lauslega.
5. Mála eina umferð með akrýl málningu.
6. Mála eina umferð með akrýl málningu.
7. Frágangur og tiltekt.

MÆLING OG UPPGJÖR

- Veggir mælast í fermetrum.
- Þau op sem eru stærri en 2 m² dragast frá þ.e. það sem umfram er 2 m². (þ.e.a.s. 10 m² op, þá dregst 8 m² frá og tveir standa eftir, vegna vinnu við frágang við op, t.d. gluggaop, hurðaop o.s.frv.)
- Kantar inn að gluggum mælast með veggjum þ.e. ljósop gluggans er minnkað sem nemur kantinum.

MMF 02.005

Sandspörtlun demantslípaðra lofta

FLOKKUR	VERKÞÆTTIR	MÆLING
02 Loft og veggir	9	Fermetrar

VERKÞÆTTIR

1. Holufylla og skafa.
2. Slípa lauslega.
3. Sandspartla eina umferð.
4. Slípa lauslega.
5. Sandspartla eina umferð.
6. Slípa lauslega.
7. Sandspartla eina umferð.
8. Lokaslípun.
9. Frágangur og tiltekt.

MÆLING OG UPPGJÖR

- Loft mælast í fermetrum.
- Þau op sem eru stærri en 2 m² dragast frá þ.e. það sem umfram er 2 m². (þ.e.a.s. 10 m² op, þá dregst 8 m² frá og tveir standa eftir, vegna vinnu við frágang við op, t.d. gluggaop, hurðaop o.s.frv.)
- Kantar inn að gluggum mælast með veggjum þ.e. ljósop gluggans er minnkað sem nemur kantinum.
- Úthornalistar ekki innifaldir í fermetraverði og þurfa að mælast sér sem heildarlengdarmetrar.

MMF 02.006

Sandspörtlun demantslípaðra veggja

FLOKKUR	VERKÞÆTTIR	MÆLING
02 Loft og veggir	9	Fermetrar

VERKÞÆTTIR

1. Holufylla og skafa.
2. Slípa lauslega.
3. Sandspartla eina umferð.
4. Slípa lauslega.
5. Sandspartla eina umferð.
6. Slípa lauslega.
7. Sandspartla eina umferð.
8. Lokaslípun.
9. Frágangur og tiltekt.

MÆLING OG UPPGJÖR

- Veggir mælast í fermetrum.
- Þau op sem eru stærri en 2 m² dragast frá þ.e. það sem umfram er 2 m². (þ.e.a.s. 10 m² op, þá dregst 8 m² frá og tveir standa eftir, vegna vinnu við frágang við op, t.d. gluggaop, o.s.frv.)
- Kantar inn að gluggum mælast með veggjum þ.e. ljósop gluggans er minnkað sem nemur kantinum.
- Úthornalistar ekki innifaldir í fermetraverði og þurfa að mælast sér sem heildarlengdarmetrar.

MMF 02.007

Sandspörtlun grófhúðaðra veggja

FLOKKUR	VERKÞÆTTIR	MÆLING
02 Loft og veggir	7	Fermetrar

VERKÞÆTTIR

1. Steinslípa.
2. Sópa burt ryk.
3. Sandspartla eina umferð.
4. Slípa lauslega.
5. Sandspartla eina umferð.
6. Lokaslípun.
7. Frágangur og tiltekt.

MÆLING OG UPPGJÖR

- Veggir mælast í fermetrum.
- Þau op sem eru stærri en 2 m² dragast frá þ.e. það sem umfram er 2 m². (þ.e.a.s. 10 m² op, þá dregst 8 m² frá og tveir standa eftir, vegna vinnu við frágang við op, t.d. gluggaop, hurðaop o.s.frv.)
- Kantar inn að gluggum mælast með veggjum þ.e. ljósop gluggans er minnkað sem nemur kantinum.
- Úthornalistar ekki innifaldir í fermetraverði og þurfa að mælast sér sem heildarlengdarmetrar.

MMF 02.008

Sandspörtlun grófhúðaðra lofta

FLOKKUR	VERKÞÆTTIR	MÆLING
02 Loft og veggir	6	Fermetrar

VERKÞÆTTIR

1. Steinslípa.
2. Sandspartla eina umferð.
3. Slípa lauslega.
4. Sandspartla eina umferð.
5. Lokaslípun.
6. Frágangur og tiltekt.

MÆLING OG UPPGJÖR

- Loft mælast í fermetrum.
- Þau op sem eru stærri en 2 m² dragast frá þ.e. það sem umfram er 2 m². (þ.e.a.s. 10 m² op, þá dregst 8 m² frá og tveir standa eftir, vegna vinnu við frágang við op, t.d. gluggaop, o.s.frv.)
- Kantar inn að gluggum mælast með loftum, þ.e. ljósop gluggans er minnkað sem nemur kantinum.
- Úthornalistar ekki innifaldir í fermetraverði og þurfa að mælast sér sem heildarlengdarmetrar.

MMF 02.009

Málun sandspartlaðra lofta

FLOKKUR	VERKÞÆTTIR	MÆLING
02 Loft og veggir	7	Fermetrar

VERKÞÆTTIR

1. Grunna með akrýl grunni.
2. Slípa lauslega.
3. Blettspartla og slípa.
4. Blettgrunna.
5. Slípa lauslega fyrir lokaumferð.
6. Mála tvær umferðir með akrýl málningu.
7. Frágangur og tiltekt.

MÆLING OG UPPGJÖR

- Loft mælast í fermetrum.
- Þau op sem eru stærri en 2 m² dragast frá þ.e. það sem umfram er 2 m². (þ.e.a.s. 10 m² op, þá dregst 8 m² frá og tveir standa eftir, vegna vinnu við frágang við op, t.d. gluggaop, o.s.frv.)
- Kantar inn að gluggum mælast með loftum, þ.e. ljósop gluggans er minnkað sem nemur kantinum.

MMF 02.010

Málun sandspartlaðra veggja

FLOKKUR	VERKÞÆTTIR	MÆLING
02 Loft og veggir	7	Fermetrar

VERKÞÆTTIR

1. Grunna með akrýl grunni.
2. Slípa lauslega.
3. Blettspartla og slípa.
4. Blettgrunna.
5. Slípa lauslega.
6. Mála tvær umferðir með akrýl málningu.
7. Frágangur og tiltekt.

MÆLING OG UPPGJÖR

- Veggir mælast í fermetrum.
- Þau op sem eru stærri en 2 m² dragast frá þ.e. það sem umfram er 2 m². (þ.e.a.s. 10 m² op, þá dregst 8 m² frá og tveir standa eftir, vegna vinnu við frágang við op, t.d. gluggaop, hurðaop o.s.frv.)
- Kantar inn að gluggum mælast með veggjum þ.e. ljósop gluggans er minnkað sem nemur kantinum.

MMF 02.011

Sandspörtlun grófhúðaðra lofta og hraunáferð

FLOKKUR	VERKÞÆTTIR	MÆLING
02 Loft og veggir	5	Fermetrar

VERKÞÆTTIR

1. Steinslípa.
2. Sandspartla tvær umferðir.
3. Slípa lauslega.
4. Hraunáferð með sandspartli.
5. Frágangur og tiltekt.

MÆLING OG UPPGJÖR

- Loft mælast í fermetrum.
- Þau op sem eru stærri en 2 m² dragast frá þ.e. það sem umfram er 2 m². (þ.e.a.s. 10 m² op, þá dregst 8 m² frá og tveir standa eftir, vegna vinnu við frágang við op, t.d. gluggaop, o.s.frv.)
- Kantar inn að gluggum mælast með loftum, þ.e. ljósop gluggans er minnkað sem nemur kantinum.
- Úthornalistar ekki innifaldir í fermetraverði og þurfa að mælast sér sem heildarlengdarmetrar.

MMF 02.012

Sandspörtlun demantslípaðra lofta og hraunáferð

FLOKKUR	VERKÞÆTTIR	MÆLING
02 Loft og veggir	8	Fermetrar

VERKÞÆTTIR

1. Holufylla og skafa.
2. Slípa lauslega.
3. Sandspartla eina umferð.
4. Slípa lauslega.
5. Sandspartla eina umferð.
6. Slípa lauslega.
7. Hraunáferð með sandspartli.
8. Frágangur og tiltekt.

MÆLING OG UPPGJÖR

- Loft mælast í fermetrum.
- Þau op sem eru stærri en 2 m² dragast frá þ.e. það sem umfram er 2 m². (þ.e.a.s. 10 m² op, þá dregst 8 m² frá og tveir standa eftir, vegna vinnu við frágang við op, t.d. gluggaop, o.s.frv.)
- Kantar inn að gluggum mælast með loftum, þ.e. ljósop gluggans er minnkað sem nemur kantinum.
- Úthornalistar ekki innifaldir í fermetraverði og þurfa að mælast sér sem heildarlengdarmetrar.

MMF 02.013

Málun sandspartlaðra lofta með hraunáferð

FLOKKUR	VERKÞÆTTIR	MÆLING
02 Loft og veggir	4	Fermetrar

VERKÞÆTTIR

1. Grunna með akrýl grunni.
2. Slípa lauslega.
3. Mála tvær umferðir með akrýl málningu.
4. Frágangur og tiltekt.

MÆLING OG UPPGJÖR

- Loft mælast í fermetrum.
- Þau op sem eru stærri en 2 m² dragast frá þ.e. það sem umfram er 2 m². (þ.e.a.s. 10 m² op, þá dregst 8 m² frá og tveir standa eftir, vegna vinnu við frágang við op, t.d. gluggaop, o.s.frv.)
- Kantar inn að gluggum mælast með loftum, þ.e. ljósop gluggans er minnkað sem nemur kantinum.

MMF 02.014

Gifsveggir og loft spörtlun og málun

FLOKKUR	VERKÞÆTTIR	MÆLING
02 Loft og veggir	13	Fermetrar

VERKÞÆTTIR

1. Leggja pappírsborða í límspartl.
2. Spartla samskeyti og skrúfugöt.
3. Slípa lauslega.
4. Spartla samskeyti og skrúfugöt.
5. Lokaslípun.
6. Grunna með akrýlgrunni.
7. Slípa lauslega.
8. Mála eina umferð með akrýlmálningu.
9. Slípa lauslega.
10. Blettspartla.
11. Blettmála.
12. Mála eina umferð með akrýlmálningu.
13. Frágangur og tiltekt.

MÆLING OG UPPGJÖR

- Veggir mælast í fermetrum.
- Þau op sem eru stærri en 2 m² dragast frá þ.e. það sem umfram er 2 m². (þ.e.a.s. 10 m² op, þá dregst 8 m² frá og tveir standa eftir, vegna vinnu við frágang við op, t.d. gluggaop, o.s.frv.)
- Kantar inn að gluggum mælast með veggjum eða loftum, þ.e. ljósop gluggans er minnkað sem nemur kantinum.
- Úthornalistar ekki innifaldir í fermetraverði og þurfa að mælast sér sem heildarlengdarmetrar.

MMF 02.015

Gifsveggir og loft heilspörtlun

FLOKKUR	VERKÞÆTTIR	MÆLING
02 Loft og veggir	13	Fermetrar

VERKÞÆTTIR

1. Leggja pappírsborða í spartl.
2. Spartla samskeyti eina umferð.
3. Slípa lauslega.
4. Heilspartla eina umferð.
5. Lokaslípun.
6. Grunna með akrýlgrunni.
7. Blettspartla.
8. Blettmála.
9. Slípa lauslega.
10. Mála eina umferð með akrýlmálningu.
11. Slípa lauslega.
12. Mála eina umferð með akrýlmálningu.
13. Frágangur og tiltekt.

MÆLING OG UPPGJÖR

- Veggir mælast í fermetrum.
- Þau op sem eru stærri en 2 m² dragast frá þ.e. það sem umfram er 2 m². (þ.e.a.s. 10 m² op, þá dregst 8 m² frá og tveir standa eftir, vegna vinnu við frágang við op, t.d. gluggaop, o.s.frv.)
- Kantar inn að gluggum mælast með veggjum eða loftum, þ.e. ljósop gluggans er minnkað sem nemur kantinum.
- Úthornalistar ekki innifaldir í fermetraverði og þurfa að mælast sér sem heildarlengdarmetrar.

MMF 02.016

Gifsloft hljóðeinangrandi

FLOKKUR	VERKÞÆTTIR	MÆLING
02 Loft og veggir	8	Fermetrar

VERKÞÆTTIR

1. Spartla tvær umferðir í skrúfugöt.
2. Slípun.
3. Grunna með akrýlgrunni.
4. Slípa lauslega.
5. Mála eina umferð með akrýlmálningu.
6. Slípa lauslega fyrir lokaumferð.
7. Mála eina umferð með akrýlmálningu.
8. Frágangur og tiltekt.

MÆLING OG UPPGJÖR

- Veggir mælast í fermetrum.
- Þau op sem eru stærri en 2 m² dragast frá þ.e. það sem umfram er 2 m². (þ.e.a.s. 10 m² op, þá dregst 8 m² frá og tveir standa eftir, vegna vinnu við frágang við op, t.d. gluggaop, o.s.frv.)
- Kantar inn að gluggum mælast með loftum, þ.e. ljósop gluggans er minnkað sem nemur kantinum.
- Úthornalistar ekki innifaldir í fermetraverði og þurfa að mælast sér sem heildarlengdarmetrar.

MMF 03.001

Lökkun gamalla hurða og karma innanhúss, ein umferð

FLOKKUR	VERKÞÆTTIR	MÆLING
03 Hurðir og karmar	9	Fermetrar og lengdarmetrar

VERKÞÆTTIR

1. Hreinsa og skafa lausa málningu.
2. Slípa.
3. Grunna.
4. Blettspartla með lakkspartli og slípa.
5. Blettgrunna.
6. Slípa undir lakk.
7. Kítta þar sem við á.
8. Lakka með glans eða möttu lakki.
9. Frágangur og tiltekt.

MÆLING OG UPPGJÖR

- Hurðarspjöld mælast í fermetrum, mæla skal báðar hliðar og kanta.
- Taka þarf fram hvort hurðarspjöld séu slétt, yfirfelld eða með spjöldum.
- Karmar mælast í lengdarmetrum.
- Taka þarf fram ef karmar eru með hvelfdum eða margbrotnum áfellum (gereftum).
- Gefa þarf upp breidd karms og áfellu (gerefti).

MMF 03.002

Lökkun gamalla hurða og karma innanhúss, tvær umferðir

FLOKKUR	VERKÞÆTTIR	MÆLING
03 Hurðir og karmar	12	Fermetrar og lengdarmetrar

VERKÞÆTTIR

1. Hreinsa og skafa lausa málningu.
2. Slípa.
3. Grunna.
4. Blettspartla með lakkspartli og slípa.
5. Blettspartla með lakkspartli og slípa.
6. Blettgrunna.
7. Slípa undir lakk.
8. Kítta þar sem við á.
9. Lakka með glans eða möttu lakki.
10. Slípa lauslega.
11. Lakka með glans eða möttu lakki.
12. Frágangur og tiltekt.

MÆLING OG UPPGJÖR

- Hurðarspjöld mælast í fermetrum, mæla skal báðar hliðar og kanta.
- Taka þarf fram hvort hurðarspjöld séu slétt, yfirfelld eða með spjöldum.
- Karmar mælast í lengdarmetrum.
- Taka þarf fram ef karmar eru með hvelfdum eða margbrotnum áfellum (gereftum).
- Gefa þarf upp breidd karms og áfellu (gerefti).

MMF 03.003

Lökkun nýrra hurða, karma og lista innanhúss, tvær umferðir

FLOKKUR	VERKÞÆTTIR	MÆLING
03 Hurðir og karmar	12	Fermetrar og lengdarmetrar

VERKÞÆTTIR

1. Lakka yfir kvisti, tvær umferðir.
2. Grunna með akrýl/alkyd málningu.
3. Slípa.
4. Blettspartla með lakkspartli og slípa.
5. Blettspartla með lakkspartli og slípa.
6. Blettmála.
7. Slípa undir lakk.
8. Kítta þar sem við á.
9. Lakka með glans eða möttu lakki.
10. Slípa létt.
11. Lakka með glans eða möttu lakki.
12. Frágangur og tiltekt.

MÆLING OG UPPGJÖR

- Hurðarspjöld mælast í fermetrum, mæla skal báðar hliðar og kanta.
- Taka þarf fram hvort hurðarspjöld séu slétt, yfirfelld eða með spjöldum.
- Karmar og listar mælast í lengdarmetrum.
- Taka þarf fram ef karmar eru með hvelfdum eða margbrotnum áfellum (gereftum).
- Gefa þarf upp breidd karms og áfellu (gerefti).

MMF 03.004

Lökkun nýrra hurða, karma og lista innanhúss, heilspörtlun

FLOKKUR	VERKÞÆTTIR	MÆLING
03 Hurðir og karmar	13	Fermetrar og lengdarmetrar

VERKÞÆTTIR

1. Lakka yfir kvisti, tvær umferðir.
2. Grunna.
3. Slípa.
4. Blettspartla með lakkspartli og slípa.
5. Heilspartla og slípa.
6. Heilspartla og slípa.
7. Grunna.
8. Slípa undir lakk.
9. Kítta þar sem við á.
10. Lakka með glans eða möttu lakki.
11. Slípa létt og afþurrka með klút.
12. Lakka með glans eða möttu lakki.
13. Frágangur og tiltekt.

MÆLING OG UPPGJÖR

- Hurðarspjöld mælast í fermetrum, mæla skal báðar hliðar og kanta.
- Taka þarf fram hvort hurðarspjöld séu slétt, yfirfelld eða með spjöldum.
- Karmar og listar mælast í lengdarmetrum.
- Taka þarf fram ef karmar eru með hvelfdum eða margbrotnum áfellum (gereftum).
- Gefa þarf upp breidd karms og áfellu (gerefti).

MMF 03.005

Lökkun gamalla hurða og karma innanhúss með heilspörtlun

FLOKKUR	VERKÞÆTTIR	MÆLING
03 Hurðir og karmar	14	Fermetrar og lengdarmetrar

VERKÞÆTTIR

1. Hreinsa og skafa lausa málningu.
2. Slípa.
3. Grunna.
4. Slípa.
5. Blettspartla með lakkspartli og slípa.
6. Heilspartla og slípa.
7. Heilspartla og slípa.
8. Grunna.
9. Slípa undir lakk.
10. Kítta þar sem við á.
11. Lakka með glans eða möttu lakki.
12. Slípa létt.
13. Lakka með glans eða möttu lakki.
14. Frágangur og tiltekt.

MÆLING OG UPPGJÖR

- Hurðarspjöld mælast í fermetrum, mæla skal báðar hliðar og kanta.
- Taka þarf fram hvort hurðarspjöld séu slétt, yfirfelld eða með spjöldum.
- Karmar mælast í lengdarmetrum.
- Taka þarf fram ef karmar eru með hvelfdum eða margbrotnum áfellum (gereftum).
- Gefa þarf upp breidd karms og áfellu (gerefti).

MMF 05.001

Endurmálun steinflata

FLOKKUR	VERKÞÆTTIR	MÆLING
05 Steinfletir	9	Fermetrar

VERKÞÆTTIR

1. Háþrýstiþvottur (150-320 bar).
2. Hreinsa og skafa lausa málningu.
3. Yfirfara steypuskemmdir og lausan múr á flötum, köntum og vatnsbrettum, loka sprungum, viðgerð á járnpunktum og járnum (við miklar skemmd skal fá múrara til að sinna þeim verklið.)
4. Vatnsverja alla viðgerðarfleti.
5. Grunna yfir viðgerðarfleti og beran stein.
6. Þykkhúð á alla lárétta fleti og fínar sprungur.
7. Blettun yfir viðgerðarfleti.
8. Mála tvær umferðir (fer eftir efnisvali og málningarkerfum).
9. Frágangur og þrif.

MÆLING OG UPPGJÖR

- Veggir mælast í fermetrum.
- Þau op sem eru stærri en 2 m² dragast frá þ.e. það sem umfram er 2 m². (þ.e.a.s. 10 m² op, þá dregst 8 m² frá og tveir standa eftir, vegna vinnu við frágang við op, t.d. gluggaop, o.s.frv.)
- Kantar inn að gluggum mælast með veggjum þ.e. ljósop gluggans er minnkað sem nemur kantinum.

MMF 05.002

Nýmálun steinflata

FLOKKUR	VERKÞÆTTIR	MÆLING
05 Steinfletir	7	Fermetrar

VERKÞÆTTIR

1. Léttur háþrýstiþvottur (150-320 bar eftir þörfum)
2. Steinrif á veggflötum og köntum.
3. Yfirfara veggfleti fyrir málun. Gæta að rýrnunarsprungum, steypuhreiðri og járni sem liggur of utarlega í yfirborðssteypu. Fá álit múrara áður en slíkt er málað.
4. Vatnsverja alla steypufleti.
5. Grunnun allra steyptra flata.
6. Mála tvær umferðir (fer eftir efnisvali og málningarkerfum).
7. Frágangur og þrif.

MÆLING OG UPPGJÖR

- Veggir mælast í fermetrum.
- Þau op sem eru stærri en 2 m² dragast frá þ.e. það sem umfram er 2 m². (þ.e.a.s. 10 m² op, þá dregst 8 m² frá og tveir standa eftir, vegna vinnu við frágang við op, t.d. gluggaop, o.s.frv.)
- Kantar inn að gluggum mælast með veggjum þ.e. ljósop gluggans er minnkað sem nemur kantinum.

MMF 06.001

Endurmálun timburverks: gluggar, þakkantar o.fl.

FLOKKUR	VERKÞÆTTIR	MÆLING
06 Tréverk	8	Lengdarmetrar

VERKÞÆTTIR

1. Rakamæla (verður að vera undir 17%).
2. Hreinsa og skafa lausa málningu.
3. Slípa.
4. Metta beran við með grunnolíu.
5. Grunnun.
6. Yfirfara kíttun milli steins og viðar (á við um glugga).
7. Málun tvær umferðir með viðarvörn (auka umferð yfir botnlista á gluggum).
8. Glerþrif, tiltekt og frágangur.

MÆLING OG UPPGJÖR

- Gluggakarmar (án áfellna og umgjarða) reiknast í lengdarmetrum. Gluggapóstar og sprossar reiknast í lengdarmetrum og teljast báðar hliðar. Opnanleg fög reiknast í lengdarmetrum ásamt köntum (reiknast sér í lengdarmetrum).
- Taka þarf fram ef gluggar eru fasaðir (riffluðir).

MMF 06.002

Olíubornar hurðar og gluggar

FLOKKUR	VERKÞÆTTIR	MÆLING
06 Tréverk	5	Tilboð eða tímavinna

VERKÞÆTTIR

1. Hreinsa og skafa lausa málningu.
2. Grámahreinsun við mikinn gráma.
3. Slípa.
4. Olíubera 2-3 umferðir (eða þangað til að viður er fullmettaður), umframolía þurrkuð af á milli umferða.
5. Glerþrif, tiltekt og frágangur.

MÆLING OG UPPGJÖR

- Reiknast samkvæmt tilboði eða í tímavinnu.
- Gluggakarmar (án áfellna og umgjarða) reiknast í lengdarmetrum. Gluggapóstar og sprossar reiknast í lengdarmetrum og teljast báðar hliðar. Opnanleg fög reiknast í lengdarmetrum.
- Taka þarf fram ef gluggar eru fasaðir (rifflaðir).

MMF 06.003

Pallar og skjólveggir

FLOKKUR	VERKÞÆTTIR	MÆLING
06 Tréverk	6	Fermetrar

VERKÞÆTTIR

1. Léttur háþrýstiþvottur.
2. Grámahreinsun og þvottur.
3. Slípun ýfinga.
4. Yfirfara skrúfur og nagla.
5. Pallaolía, hálfþekjandi eða fullþekjandi.
6. Frágangur og tiltekt.

MÆLING OG UPPGJÖR

- Pallar og skjólveggir eru reiknaðir samkvæmt snertiflötum flata í fermetrum.
- Taka þarf fram ef málað er bakhlið tvöfaldra skjólveggja, en það reiknast sérstaklega.